

G É N I E C I V I L

CORRECTION DE CHAUSSÉE AU LIEU DIT "LES BIOLEYS"

SITUATION

Vex, VS

DATE DE RÉALISATION

Avril à mai 2004

MONTANT

CHF 135'0000.-

MAITRE DE L'OUVRAGE

SERVICE DES ROUTES ET COURS D'EAU
Section Valais Central
M. Pascal Rebord

MANDATAIRE

SERVICE DES ROUTES ET COURS D'EAU
Section Valais Central
M. Pascal Rebord

ORGANISATION DU CHANTIER

DÉNÉRIAZ SA
Conducteur de travaux: M. Gontrand Fournier

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

Elargissement à l'amont de la chaussée réalisé avec un système de terre armée.

DONNÉES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Volume d'excavation | 1'250 m ³ |
| • Coupe de revêtement | 110 m |
| • Terre armée | 300 m ² |
| • Planie avant pose enrobé | 200 m ² |
| • Pose enrobé HMT 16N | 28 To |
| • Pose enrobé AB 11N | 26 To |
| • Bourrelet bitumineux | 105 m |

