

GÉNIE CIVIL

GIRATOIRE DES ROTTES

SITUATION

Conthey, VS

DATE DE RÉALISATION

Février à mai 2006

MONTANT

CHF 550'000.-

MAITRE DE L'OUVRAGE

COMMUNE DE CONTHEY
M. Christian Dessimoz
1975 St-Séverin

MANDATAIRE

EDITECH SA
M. Jacky Aymon
Rue de la Piscine 10
1950 Sion

ORGANISATION DU CHANTIER

DÉNÉRIAZ SA
Conducteur de travaux: M. Gontrand Fournier

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

- Construction d'un giratoire sur les routes des Rottes et Bassin ainsi qu'un nouveau giratoire
- Equipement en canalisations EC - EP ainsi que des conduites de divers services ESR - Télécommunications.

DONNÉES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Démolition revêtement | 1'800 m ² |
| • Volume d'excavation | 1'500 m ³ |
| • Grave I - encaissement | 1'300 m ³ |
| • Planie avant pose enrobé | 2'300 m ² |
| • Bordures 8/25 | 210 m |
| • Bordures 15/19/25 | 290 m |
| • Bordures 15/19/45 | 30 m |
| • Pose de pavés | 110 m ² |
| • Pose enrobé ACT 22N | 415 To |
| • Pose enrobé AC 11N | 360 To |

