

G É N I E C I V I L

LOT ENROBÉ LE CHIMY

SITUATION

Veysonnaz, VS

DATE DE RÉALISATION

Juillet à septembre 2008

MONTANT

CHF 350'0000.-

MAITRE DE L'OUVRAGE

SERVICE DES ROUTES ET COURS D'EAU
Section Valais Central
M. David Bétrisey
1950 Sion

MANDATAIRE

SERVICE DES ROUTES ET COURS D'EAU
Section Valais Central
M. David Bétrisey
1950 Sion

ORGANISATION DU CHANTIER

DÉNÉRIAZ SA
Conducteur de travaux: M. Gontrand Fournier

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

- Elargissement et renforcement du talus aval en construisant 4 soutènements en terre armée
- Correction de la géométrie de la chaussée en déplaçant un trottoir
- Pose d'un enrobé bitumineux sur l'ensemble du chantier

DONNÉES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • Longueur du lot | 1'200 m |
| • Travaux d'excavation | 400 m ³ |
| • Terre armée | 160 m ² |
| • Pose d'enrobé | 1'300 To |
| • Bordurettes granit 8x30 | 180 m |
| • Bourrelet bitumineux | 245 m |

