

G É N I E C I V I L

TROTTOIR DE L'ANCIEN STAND

SITUATION

Sion, VS

DATE DE RÉALISATION

Mars à juillet 2006

MONTANT

CHF 550'000.-

MAITRE DE L'OUVRAGE

VILLE DE SION

M. Alain Pannatier
1950 Sion

MANDATAIRE

VILLE DE SION

MM. Christian Balet et Alain Pannatier
1950 Sion

ORGANISATION DU CHANTIER

DÉNÉRIAZ SA

Conducteur de travaux: M. Gontrand Fournier

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

- Construction d'un trottoir au nord du centre sportif et d'un mur de soutènement hauteur 1m.
- Réfection de la piste finlandaise sur le pourtour du centre sportif

DONNÉES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| • Volume d'excavation | 1'900 m ³ |
| • Démolition d'enrobé | 1'600 m ³ |
| • Mur de soutènement ht 1m. | 220 m |
| • Grave I - encaissement | 650 m ³ |
| • Bordures 8/25 | 215 m |
| • Bordures 15/19/25, type bateau | 115 m |
| • Pose enrobé ACT 16N | 150 To |
| • Pose enrobé AC 11N | 210 To |
| • Pose de longrine piste finlandaise | 585 m |



Création d'une piste finlandaise