

CHARPENTE

HALLE PLANZER

SITUATION
Conthey, VS

DATE DE RÉALISATION
2011

MONTANT
CHF 650'000.-

MAITRE DE L'OUVRAGE
Planzer Transports SA

ARCHITECTE
S + B MANAGEMENT AG
AMB FOLF FUCHS SA

PRESTATIONS CONSORTIUM
Dénériaz SA Pilote et direction commerciale
H. Buchard SA
Nabibois SA

Façades et toiture
Charpente en bois sur piliers en béton
Cadres plans reliés par des éléments longitudinaux et contreventements

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE
Construction d'une grande halle de 110m x 48m permettant l'acheminement de wagons par voie ferrée., avec avant-toit de 6m. Exigences de luminosité, protections incendie et ventilation. Entaille dans les porteurs primaires afin de faire passer tout le matériel technique sans surélever le toit (sprinkler et ventilation).

DONNÉES TECHNIQUES

Bois - fermes	193 m3
Bois - façades	36 m3
Bois - pannes, chevrons, lucarnes	153 m3
Bois - contreventements	28 m3
Surface toiture	6'040 m2

