

TRAVAUX SPÉCIAUX

ROCS D'EVOLÈNE ET DE VILLA - AP3

SITUATION
Evolène, VS

DATE DE RÉALISATION
2012 - 2013

MONTANT
CHF 350'000.-

MAITRE DE L'OUVRAGE
COMMUNE D'EVOLÈNE
1983 Evolène

DIRECTION DES TRAVAUX
BUREAU NIVALP SA
1971 Grimisuat

ORGANISATION DU CHANTIER
CONSORTIUM

Dénériaz SA 60 % (Pilote + dir. technique + dir. comm.)
Sébastien Cheseaux SA 40 % (Dir. technique)

Conducteur de travaux Mme Laetitia Mathier
Contremaître M. Thierry Bourdin

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

- Pose de filets pare-pierres
- Purge en falaise
- Clouages ponctuels en falaise
- Câblage de bloc
- Butons avec empierrement sur les faces visibles

DONNÉES TECHNIQUES

- Filets pare-pierres 250 kJ
Hk = 5 m / L = 20 m et Hk = 3 m / L = 30 m
- Forages acrobatiques L = 4.00 m 80 pces
- Béton pour butons 15 m³

