

CHARPENTE

COUVERT VALBÉTON

SITUATION

Bramois, VS

DATE DE RÉALISATION

2013 - 2013

MONTANT

CHF 100'000.-

MAITRE DE L'OUVRAGE VALBÉTON

M. Gerardo Rial
Zone industrielle 7
1963 Vétroz

ARCHITECTE VALBÉTON

Zone industrielle 7
1963 Vétroz

ORGANISATION

Dénériaz SA

Responsable du chantier: M. Sylvain Morand

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

Hangar pour 2 camions, en ossature bois, revêtu de tôles isolées et posé sur maçonnerie.

Ossatures 3.9 x 13.5 m' finies (prémontées et revêtues) entièrement en atelier

DONNÉES TECHNIQUES

Bois de charpente	9.2 m3
Surface tôles toiture	110 m2
Surface tôles façades	113 m2
2 portes sectionnelles	3.5 / 4.8 m'

