

CHARPENTE

GALERIE LA PERCHE

SITUATION

Rochers de Naye, VD

DATE DE RÉALISATION

2012

MONTANT

CHF 300'000.-

MAITRE DE L'OUVRAGE

Goldenpass Services

DIRECTION DES TRAVAUX

MP Ingénieurs Conseils SA

ORGANISATION DU CHANTIER

DÉNÉRIAZ SA

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

- Construction d'une dalle bois sur une galerie en métal, comprenant un bardage en bois amovible, étanchéité et ferblanterie
- Altitude du projet: 1'800 msm, pose des éléments pré-fabriqués, dalle chevillée et bardage par hélicoptère
- Acheminement de certains éléments par voie ferroviaire

DONNÉES TECHNIQUES

Bois utilisé	80 m3
Surface toiture	610 m2
Surface façades	365 m2
Longueur de voie	70 ml

